

様式第 7 号（第 1 2 条関係）

質問・回答書		
契約番号		2025000283
契 約 名		大崎市民病院地域医療連携拠点施設整備工事（建築）
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	工期の設定が令和 9 年 1 月 2 9 日と設定されておりますが、杭の製造に関して SC 杭及び杭接続金物の製造期間が 2.5 か月と予想されており、杭の納期が発注から 3.5 か月必要となっております。竣工時期に影響が出た場合、ご協議いただくと考えて宜しいでしょうか。 （入札公告・構造図）	杭の納期については 3.5 か月以上の期間を見込んで工期を設定しております。
2	改修図にステップ 1～6 とありますが、参考内訳書は棟毎になっております。ステップ 1～6 それぞれの内訳項目・数量をご指示下さい。 （A-200 図，参考内訳書）	ステップごとの参考内訳書は作成しておりません。
3	（拠点施設） 軒天部スラブ下断熱材が断面詳細図で吹付ウレタンフォーム t 170 となっておりますが、参考内訳書の内外装工事には t 170 の項目がありません。どのように考えれば良いのでしょうか。ご指示下さい。 （A-027・028 図，参考明細書）	参考内訳書 建築工事/拠点施設/内外装/内部【軒裏断熱材吹付/現場発泡ウレタン t 45/61.6 m²】及び【軒裏断熱材吹付/現場発泡ウレタン t 50/13 m²】について【現場発泡ウレタン t 70】になりますが、積算については参考内訳書に記載の現場発泡ウレタンの厚さで積算してください。現場発泡ウレタンの厚さについては、契約後、別途協議とします。

4	外壁押出成形セメント板の仕上が塗装：左官仕上材となっていますが、お考えのメーカー名・商品名・施工方法をご指示ください。(A-015・024 図)	参考内訳書 建築工事/拠点施設/左官/外部【壁左官調吹付材/ECP 版面スプレーパターン下地調整塗材共/962 m²】及び【壁左官調吹付材/ボード面スプレーパターン素地 B 種共/17 m²】について【アイカ工業ジョリパッドアルファ，小粒ロック S（同等品）】，【壁左官調吹付材/ECP 版面スクラッチパターン下地調整塗材共/430 m²】について【アイカ工業ジョリパッドアルファ，ミーティア（同等品）】で見込んでおります。
5	パラペット部分の納まり詳細図で，外壁材裏にロックウール充填 300kg/m³ とありますが，上部 200mm 程度の部分のみ充填するものと考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。(A-053 図)	上部 60 mm程度で宜しいです。
6	(本館改修) 既存本館 1 階天井伏図に斜線付の範囲がありますが，これは改修工事の範囲でしょうか。その場合，ステップ 1～6 の範囲以外も斜線付の範囲があり，改修内容が不明です。ご指示ください。 (A-212～230 図)	設備工事に必要な改修工事の範囲になり，天井の撤去復旧が必要になります。なお，改修工事の範囲と天井の撤去復旧の仕様は次のとおりです。 ・防災センター【GB-D t=9.5】 ・スタッフ廊下 3【GB-D t=9.5】 ・廊下 -5，廊下 -7，廊下 -9【GB-R t=12.5+DR t=9】
7	改修仕上表-2 に既存カーテン・ブラインド養生・保管リストがありますが，取外し・保管・再取付共に別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 (A-211 図)	本工事に含まれますが積算については取外し・保管・再取付費用は見込まず積算し，契約後，別途協議とします。

8	医師控室展開 B 面壁仕上は、完成形本館平面詳細図より、既存建具面内側に LGS+GB-R+クロス仕上と考えて宜しいでしょうか。 また、発砲ウレタン吹付の表記もありますが、参考内訳書の内装改修に項目が無い為、不要と考えて宜しいでしょうか。併せてご指示ください。 (A-231・248 図、参考内訳書)	お見込みのとおりです。 GB-R の外部建具側面に発砲ウレタン吹付（厚さ 40 mm）は必用となりますが、積算について費用は見込まず、契約後、別途協議とします。
9	完成形本館平面詳細図に、天井面：防火上主要な間仕切区画（GB-F12.5d+GB-F12.5d 両面貼り）とありますが、仕上表では GB-F12+21 片面と異なります。本館平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。（A-210・231 図）	本館平面詳細図が正（GB-F12.5d+GB-F12.5d 両面貼り）となります。
10	参考内訳書、建具改修のフロストフィルムは、改修建具表 2 の既存建具ホトリ・開扉部分も含まれていると考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。（A-237 図・参考内訳書）	お見込みのとおりです。
11	部分詳細図 4（風除室 5-2）の断面詳細図に側溝の表記がありますが、改修内容が不明です。ご指示下さい。また、参考内訳書に側溝の表記が見当たりませんが、どちらに計上されているのでしょうか。併せてご指示ください。 (A-241 図・参考内訳書)	断面詳細図記載の破線の側溝は改修を行いません。
12	部分詳細図 4（風除室 5-2）の既存断面詳細図にシャッター 天井撤去・復旧とありますが、参考内訳書で見当たりません。参考内訳書のどちらに計上されているのでしょうか。ご指示ください。（A-241 図、参考内訳書）	「シャッター」の文字は見えがかりにあるものを示しており、当該断面部分にはシャッターはありません。天井撤去・復旧は、救急車風除スペースの新設建具廻りの天井撤去・復旧となります。

1 3	風除室 5-2 の改修について。既存アスファルト舗装を撤去し風除室を新設した後、風除室周囲のアスファルト舗装の復旧が必要になるかと思われませんが、参考内訳書で見当たりません。参考内訳書のどちらに計上されているのでしょうか。ご指示ください。(A-241 図・参考内訳書)	アスファルトの復旧は必要になりますが、積算について費用は見込まず、契約後、別途協議とします。
1 4	部分詳細図 4 (風除室 5-2) の断面詳細図 (改修) に建具取付下地の表記がありますが、参考内訳書で見当たりません。参考内訳書のどちらに計上されているのでしょうか。ご指示ください。 (A-241 図, 参考明細書)	建具取付下地は必要になりますが、積算について費用は見込まず、契約後、別途協議とします。
1 5	(共通仮設) 仮設計画図に警備員 2 人 300 日間とありますが、参考内訳書では 1 人×300 日と異なります。1 人×300 日を正と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。(A-104 図, 参考内訳書)	お見込みのとおり 1 人×300 日間で正とします。なお工事中において交通誘導員の増減が必要な場合は、契約後、別途協議とします。
1 6	(先行外構工事) 図面番号 A-102 の先行外構工事について、「設備用山留範囲 (深さは機械設備図柵リストによる)」とありますが、こちらは当該図面を開示いただけるのでしょうか。ご指示下さい。	別途添付いたします。
1 7	(落札者決定基準) 落札決定基準の価格以外の評価点で定める評価項目、大崎市内で調達可能な資材の割合について、7 (2) サ (イ) 大崎市内の販売店... とありますが、上記記載に支店等の受任機関も含まれるのでしょうか。	お見込みのとおりです。

18	7(3)コ 市内業者の請負額割合について、別記様式5内訳及び6内訳の工種で想定される企業の受任機関は市内業者として数えて良いでしょうか。	コ 市内業者の請負額割合(イ)に記載のとおり、大崎市内に本社(店)がある直接元請業者及び1次下請業者に限ります。
19	注文書5章7. 週休2日工事の適用について、 (1)本工事は、週休2日工事【交替制】の対象工事である...とありますが、(9)現場閉所状況が4週8休に満たない場合は、減額変更の対象となるとの記載もあります。 4週8閉所と考えて宜しいでしょうか。	本工事は週休2日工事【交替制】であるため当該工事の技術者及び技能労働者が交替しながら、4週8休を確保していることを休日等取得実績書で確認します。必ずしも現場の閉所日数で減額変更の対象になるものではありません。

令和7年8月21日

回答者 総務課長 佐々木 有紀子
(公印省略)

経営管理部 経営企画課 FAX番号 0229-23-5380