

様式第 7 号（第 1 2 条関係）

質問・回答書		
契約番号	2025000283	
契 約 名	大崎市民病院地域医療連携拠点施設整備工事（建築）	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	【ロードヒーティング部の撤去について】 既存の塗装及び平板ブロック等の撤去にロードヒーティング部も含まれておりますが、撤去したロードヒーティングの処理方法が記載されていません。ロードヒーティング部を撤去した場合、端部をどのように処理するのか、また、撤去しない部分のロードヒーティング部に影響がないかも含め、ご教授ください。	ロードヒーティング部の撤去については、撤去及び再利用範囲の不凍液を事前に回収し、再利用範囲のヘッダー側部分において適切にパイプを切断します。その際、増築棟建設に影響の出ない位置にて行います。 その後、再利用側の回路の確認及び切断端部よりエアーにて圧力を掛けパイプに問題が無いか確認し、再利用工事まで維持する方法で設計しております。
2	【天井点検口の仕様について】 天井点検口の仕様に関して、設計図 A-40 の凡例及び内訳書 P76 の 4 項目で 500 角と記載がございますが、500 角ですと全てオーダー品となります。規格品の 450 角もしくは 600 角ではなく、オーダー品の 500 角でよろしいでしょうか。ご教授願います。	600 角を正とします。なお内訳書 P76 の天井点検口の積算は全て 600 角で設計しております。
3	【生コンクリート市内活用について】 生コンクリートの市内活用について、大崎市内で生産されている生コンクリートを調達するということは、大崎生コンクリート協同組合に依頼し、現場へ納入されれば、大崎共同生コン各工	お見込みのとおりです。

	場のどの工場からでも市内活用の対象となる考えでよろしいでしょうか。ご教授ください。	
--	---	--

令和7年8月21日

回答者 総務課長 佐々木 有紀子

(公印省略)

経営管理部 経営企画課 FAX番号 0229-23-5380