

拠点施設(1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) ユニット及びその他				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
避難器具		1	か所			
定礎銘板	t40 W600×H600 彫込文字入り ステンレス箱:HL t1.6 W450×H450共 (A-059)	1	か所			
消火器ボックス	スチール t1.6 床置型	8	か所			
消火器ボックス	スチール t1.6 全埋込型 扉付 ブラケット共	6	か所			
盤 1. 階層案内	W400×H2110 パネル:アクリル板 t5+捨貼 t7 表示:インクジェット出力シート巻込 階数数字:500角 t5 アクリル切り文字 壁紙(アクセントカラー)共 (A-126)	7	か所			
盤 2. 707案内	W1030×D30×H880 パネル:アルミ複合板 t3+捨貼 t12 150R面取 1か所 表示:インクジェット出力シート巻込 枠:木枠 4辺 W15×D30 UC (A-126)	5	か所			
卓上サイン 3. 受付案内	W320×H160 パネル:アクリル板 t8 50R面取 2か所 文字:アクリル切り文字 80角 t2 盤受け:W110×D60×H40 木材 UC (A-126)	3	か所			
盤 4. 薬渡し口案内	W760×H1430 パネル:アクリル板 t5 文字:アクリル切り文字 80角 t2 壁紙(アクセントカラー)共 (A-126)	1	か所			
盤 5. 診療案内・ 707案内	W1000×H850 透明アクリル板 t5+表面 フロストシート貼 150R面取 1か所 表示:インクジェット出力 病院名・ロゴ:W1000 ステンレス焼付塗装 t2 ロゴ:160角、文字50/60角 取付金物共 (A-126)	1	か所			
盤 6. 医師表	W1140×H500 パネル:アクリル板 t5+捨貼 t7 表示:インクジェット出力シート巻込 医師名前:マグネットシート 壁紙(アクセントカラー)共 (A-126)	1	か所			
盤 8. 階層案内(EV内)	W200×H700 パネル:アクリル板 t5 表示:インクジェット出力シート巻込 (A-126)	2	か所			

拠点施設(11棟と接続の2F渡り廊下及び接続による11棟2F改修を含む)				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッティングシート トル・階段等表示	ビ'外:W120×H120 文字:W35×H35 塩ビ'シート切文字加工 (A-125)	28	か所			
カッティングシート 室名表示	W35×H35 塩ビ'シート切文字加工 (A-125)	57	か所			
カッティングシート 点検扉表示	W30×H30 塩ビ'シート切文字加工 (A-125)	38	か所			
カッティングシート 部屋番号表示	W550×H550 塩ビ'シート切文字加工 (A-125)	6	か所			
カッティングシート 部屋番号表示	W700×H700 塩ビ'シート切文字加工 (A-125)	10	か所			
盤 部屋番号表示	W150×H150 ペ'ース:アクリル板 t8+捨貼 t7 小口:塗装 50R面取 2か所 数字:塩ビ'シート切文字加工 120角 (A-125)	3	か所			
盤 部屋番号表示	W180×H180 ペ'ース:アクリル板 t5+捨貼 t7 150角 50R面取 2か所 数字:塩ビ'シート切文字加工 120角 壁紙(アセントカラー)共 (A-125)	11	か所			
盤 室名表示(小)	W160×H160 ペ'ース:アクリル板 t8+捨貼 t7 小口:塗装 50R面取 2か所 文字:塩ビ'シート切文字加工 30角 (A-125)	13	か所			
盤 室名表示(小)	W320×H160 ペ'ース:アクリル板 t8+捨貼 t7 小口:塗装 50R面取 2か所 文字:塩ビ'シート切文字加工 30角 (A-125)	6	か所			
盤 室名表示(大)	W1845×H2700 建具減分:W1450×H2100 ペ'ース:アクリル板 t5+捨貼 t10 インクジ'ェット出力シート巻込 文字:アクリル切り文字 t2 50/90角 壁紙(アセントカラー)共 (A-125)	1	か所			
盤 室名表示(大)	W2200×H2700 建具減分:W1450×H2100 ペ'ース:アクリル板 t5+捨貼 t10 インクジ'ェット出力シート巻込 文字:アクリル切り文字 t2 90角 壁紙(アセントカラー)共 (A-125)	1	か所			

拠点施設 (14Fと接続の2F渡り廊下及び接続による14F2F改修を含む) ユニット及びその他				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盤 室名表示 (在室表示付)	W180 × D20 × H180 A'-ス:アクリル板 t3+t7 表示:インクジェット出力シート巻込 枠:木 UC 溝:スライド加工 (A-126)	23	か所			
突き出しサイン トル表示	W300 × D30 × H270 A'-ス:アクリル板 t8 50R面取 2か所 ビ'外:塩ビシート切文字加工 100角程度 枠:木 UC 下地:スチール差し込み t2 取付金物共 (A-125)	9	か所			
盤 注意喚起サイン	JA-533仕様 (A-127)	4	か所			
盤 放射線管理区域 表示	JA-533仕様 (A-127)	4	か所			
盤 階表示サイン	当階 W160 × H160 A'-ス:アクリル板 t8+捨貼 t7 小口:塗装 50R面取 2か所 文字:アクリル切り文字 130角 t2 (A-126)	6	か所			
盤 階表示サイン	踊り場 W160 × H160 2個1組 A'-ス:アクリル板 t8+捨貼 t7 小口:塗装 50R面取 2か所 文字:アクリル切り文字 130角 t2 (A-126)	6	か所			
計						

大崎市

大崎市

拠点施設(1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 撤去				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋探査		0.2	m ²			
床面 コンクリートはつり	W140 × D300 × H120	4	か所			
クソ	床	6.7	m ²			
床清掃		6.7	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	21.8	m ²			
巾木 ビニル床シート撤去	集積共	1.5	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	17.9	m			
壁クロス撤去	集積共	4.1	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	58.6	m ²			
天井下地撤去	集積共	21.8	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	16.2	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	5.6	m ²			
三方枠撤去	W1500 × H2100	1	か所			
鋼製戸撤去	枠共 集積共	10.6	m ²			
ガラス撤去	集積共	0.7	m ²			
計						

拠点施設(1号と接続の2F渡り廊下及び接続による1号2F改修を含む) 発生材処理 運搬						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 積み込み		5	m3			
がれき類 積み込み		4.7	m3			
木材類 積み込み		4.8	m3			
石こうボード類 積み込み		0.9	m3			
その他ボード類 積み込み		0.5	m3			
廃プラスチック類 積み込み		1.1	m3			
砂類 積み込み		0.8	m3			
ガラス・陶器類 積み込み		0.3	m3			
金属 積み込み		0.8	m3			
コンクリート類 運搬		5	m3			
がれき類 運搬		4.7	m3			
木材類 運搬		4.8	m3			
石こうボード類 運搬		0.9	m3			
その他ボード類 運搬		0.5	m3			
廃プラスチック類 運搬		1.1	m3			
砂類 運搬		0.8	m3			
ガラス・陶器類 運搬		0.3	m3			
金属 運搬		0.8	m3			
計						

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

I棟1F-センター棟1階改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	集積共	60.6	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	58	m			
ライニング 壁下地撤去	集積共	3.6	m ²			
壁下地撤去	集積共	15.3	m ²			
壁クロス撤去	集積共	156	m ²			
ライニング 壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	3.6	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	23.4	m ²			
天井下地撤去	集積共	60.6	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	5.3	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	55.3	m ²			
ライニング 甲板撤去	t20 W150	0.9	m			
ライニング 甲板撤去	t25 W200	0.7	m			
ライニング 甲板撤去	t20 W250	2.2	m			
受付カウンター撤去	L2100 × D250	1	か所			
受付カウンター撤去	L2100 × D450	1	か所			
流し台撤去	L2000	1	か所			
化粧鏡撤去	360 × 800	2	か所			
紙巻器撤去		1	か所			
I型手摺撤去		1	か所			
L型手摺撤去		1	か所			

大崎市

Iビルセンター棟1階改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床	床	57.4	m ²			
床清掃		57.4	m ²			
床 長尺塩ビシートB	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	53.7	m ²			
床 長尺塩ビシートB	t2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	3.7	m ²			
(幅木)						
ビニル幅木	高さ60	64.6	m			
(壁)						
ライニング 壁 補強合板	777 類 t12	0.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	7.9	m ²			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	0.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	27.2	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0067
ライニング 壁 化粧珪酸加珪板	t6 合板面	0.8	m ²			
壁 壁紙張り	不燃 プラスチック程度 不燃 面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 素地B種 接着剤 2種1号	58	m ²			
壁 壁紙張り	不燃 プラスチック程度 既存コンクリート面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 下地調整RB種 接着剤 2種1号	31.7	m ²			
壁 壁紙張り	不燃 プラスチック程度 既存不燃 面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 下地調整RB種 接着剤 2種1号	82.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、不燃 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	43.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、不燃 下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	15.9	m ²			
間仕切内 グラスウール充填	t50 16kg/m3	27.2	m ²			

Iビルディングセンター棟1階改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	53.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	3.7	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパルク 突付け	3.7	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	53.7	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	76.7	m			
(その他)						
水廻り シーリング	シリコン系 防カビ 剤入 10×10	0.9	m			
ライニング 甲板	メラミン ストフォーム t20 W150 アイカ UVA/26同等 (A-236)	0.9	m			
救命救急控室 化粧鏡B	一般普及品 360×880	1	か所			
エントランス	US0808	1	か所			
エントランス四角枠	樹脂製 W758×H1977 80×25	1	か所			
計						

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

本館改修		建具改修		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LD-改1 片開き扉	W800×H2000	2	か所			
LD-改3 片開き扉(スリット額)	W800×H2000	3	か所			
LD-改4 両開き扉	W1200×H2000	1	か所			
LD-改5 片開き扉(小額・ガ リ付)	W600×H2100	1	か所			
LD-改8 片引き扉	W1050×H2000	1	か所			
LD-改9 片引き扉(スリット額)	W1050×H2000	2	か所			
LD-改10 片引き引込扉	W950×H2000	1	か所			
LD-改10' 片引き引込扉	W950×H2000 SAT扉 フロストフィルム別計上	1	か所			
LD-改11 両引き自動扉	W1900×H2000 非接触タッチ自動ドア SUS製キックプレート共 エンジン装置別計上	1	か所			
LD-改12 2連動引込み自動 扉	W1900×H2100 非接触タッチ自動ドア SUS製キックプレート共 エンジン装置別計上	1	か所			
LD-改13 片引き引込扉	W1050×H2100	2	か所			
LD-改14 片引き引込扉	W1200×H2100	1	か所			
LD-改15 片引き引込扉	W1200×H2100	3	か所			
LD-改16 片引き引込扉	W1350×H2100	2	か所			
LD-改17 片引き引込扉(小 額・ガリ付)	W1200×H2100	1	か所			
LD-改18 3枚+3枚引き違い 扉(スリット額)	W5400×H2710	1	か所			
計						

大崎市

大崎市

本館改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルン	床	253	m ²			
床清掃		253	m ²			
床タイル撤去	下地材外共 集積共	10.8	m ²			
壁タイル撤去	下地材外共 集積共	13.9	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	150	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	59.6	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	67.3	m			
巾木 ビニル床シート撤去	集積共	118	m			
壁下地撤去	集積共	548	m ²			
ライニング 壁下地撤去	集積共	5.2	m ²			
メーカカウンター-A 壁下地撤去	集積共	9.9	m ²			
天井下地撤去	集積共	423	m ²			
壁クロス撤去	集積共	226	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	394	m ²			
メーカカウンター-A 壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	9.9	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	402	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	21.5	m ²			
ライニング 甲板撤去	t20 W150	5.8	m			
メーカカウンター-A撤去	t20 W250	6.6	m			
受付カウンター撤去	L1400 × D900	1	か所			

大崎市

本館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床 ビニルシート(一般)	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	57.8	m ²			
床 ビニルシート(一般)	t2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	5.5	m ²			
床 ビニルシート(単層)	t2.0 単層ビニル床シートTS 一般床 熱溶接工法 -	38.1	m ²			
床 ビニルシート(耐薬)	t2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 耐薬品性	6.8	m ²			
床 ビニルシート(特殊)	t2.0 一般床 熱溶接工法 -	67.5	m ²			
床 タイルカーペットA	t6.5 500角 ルーフパイル	12.9	m ²			
床 タイルカーペットB	t8.5 500角 原着ナイロン	47.6	m ²			
床 木目調ビニル床タイル	既設RC面	8.5	m ²			
床 塗床A	エポキシ樹脂系 ローレスチップ工法	8	m ²			
(巾木)						
ステンレス幅木	H75	4.4	m			
ビニル幅木	高さ60	84.5	m			
立上り ビニルシート(一般)	H100 一般部 熱溶接工法 面木R20共	40.1	m			
立上り ビニルシート(一般)	H100 多湿部 熱溶接工法 面木R20共	20.8	m			
立上り ビニルシート(単層)	H100 一般部 熱溶接工法 面木R20共	24	m			
立上り ビニルシート(単層)	H300 一般部 熱溶接工法 面木R20共	12	m			
立上り ビニルシート(耐薬)	H100 一般部 熱溶接工法 面木R20共	11.4	m			
立上り ビニルシート(特殊)	H100 一般部 熱溶接工法 面木R20共	58.6	m			
床材立上げ見切縁	硬質木成形板(木粉) 10×15 (A-208)	167	m			

本館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(壁)						
壁 タイル張り	レガ調 施釉 45二丁 特注色 耐凍害性有り 既存本館合せ ボード面 接着剤張り	69.4	m ²			
ライニング 壁 補強合板	ラワン 類 t12	4.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	104	m ²			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	65形 @450	4.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	457	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0056
壁 外装薄塗材	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1.4	m ²			
壁 外装薄塗材	既存ケイ酸板面 砂壁状 吹付け 下地調整費RB種共	16.6	m ²			
ライニング 壁 化粧珪酸カルシウム板	t6 合板面	4.3	m ²			
カウンター腰壁 メラミン化粧板	t3 ボード面	5.4	m ²			
デヴィッドカウンター腰壁 ボード合板	t20 ボード面	16	m ²			
壁 壁紙張り	不燃 プラスチック程度 ボード面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 素地B種 接着剤 2種1号	17.4	m ²			
壁 壁紙張り	不燃 プラスチック程度 既存ボード面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 下地調整RB種 接着剤 2種1号	48.2	m ²			
壁 木目調化粧壁紙 張り	不燃 ボード面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 下地処理共	125	m ²			
壁 木目調化粧壁紙 張り	不燃 既存コンクリート面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 下地処理共	7.7	m ²			
壁 木目調化粧壁紙 張り	不燃 既存ボード面 抗菌・防カビ・汚れ防止・表面強化 下地処理共	21.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	1.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	399	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	21.4	m ²			

本館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	33.6	m ²			
壁 普通硬質 せっこうボード 張り(GB-R-H)	厚 9.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	372	m ²			
間仕切内 グラスウール充填	t50 16kg/m3	82	m ²			
耐火間仕切	一時間耐火 W115 LGS65形 両面GB-F12.5+12.5	30.5	m ²			
耐火間仕切 周囲シーリング		90.1	m			
耐火間仕切壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0057
ボード出隅処理		16.2	m			
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｼｬｰﾄﾞ別途	56.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｼｬｰﾄﾞ別途	363	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｼｬｰﾄﾞ別途	6.1	m ²			
天井 外装薄塗材	既存ﾀｲﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ 砂壁状 吹付け 下地調整RB種共	8	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	363	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ｸﾞﾗｽﾞｰﾌ 突付け	56.5	m ²			
天井 ｼｬｰﾄﾞ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	71.7	m ²			
天井 耐火間仕切	一時間耐火 W115 LGS65形 両面GB-F12.5+12.5	72.4	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	464	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｽﾃｰﾑ製 内外枠共額縁 600角	12	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｽﾃｰﾑ製 内外枠共額縁 600角 気密型	2	か所			
(その他)						

本館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水廻り シーリング	シリコン系 防カビ 剤入 10×10	21.3	m			
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム t20 W150 アイカ UVA/26同等 (A-236)	4	m			
ライニング 甲板	メラミン® ストフォーム t25 W250 アイカ UVA/26同等 (A-236)	1.1	m			
L型手摺	既製品	1	か所			
跳上げ手摺	既製品	1	か所			
背もたれ	既製品	1	か所			
流し台A	W1200×D600×H850 カウンター:メラミン® ストフォーム 腰ハ 補: 巾木:メラミン化粧合板 扉:ホリ合板フラッシュ (A-236)	2	か所			
流し台C	W600×D600×H900 カウンター:SUS304 t1 磨き 腰ハ 補: 巾木:メラミン化粧合板 扉:ホリ合板フラッシュ (A-236)	1	か所			
流し台C	W1800×D600×H900 カウンター:SUS304 t1 磨き 腰ハ 補: 巾木:メラミン化粧合板 扉:ホリ合板フラッシュ (A-236)	1	か所			
吊戸棚	W600×D400×H750 ホリ化粧合板t20 (A-236)	1	か所			
吊戸棚	W1200×D400×H750 ホリ化粧合板t20 (A-236)	2	か所			
吊戸棚	W1800×D400×H750 ホリ化粧合板t20 (A-236)	1	か所			
リハ® リー室 メディカルカウンター-A	W250 メラミン® ストフォーム t25 (A-237)	11.5	m			
初療室5(陰圧) メディカルカウンター-B	W3200×D250×H1200-1320 天板:メラミン® ストフォーム t25 腰ハ 補:メラミン化粧板フラッシュ(A-237)	1	か所			
初療室4 メディカルカウンター-B	W4800×D250×H1200-1320 天板:メラミン® ストフォーム t25 腰ハ 補:メラミン化粧板フラッシュ(A-237)	1	か所			
受付6-1 受付カウンター-A-2	人造大理石 t30 W950×D300 (A-237)	1	か所			
受付6-2 受付カウンター-A-3	メラミン® ストフォーム t25 W3470×D600 補強ブラケット共(A-237)	1	か所			

本館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受付6-1 受付カウンター-A-5	メラミン ストフォーム t25 W1350×D300 (A-237)	1	か所			
受付6-1 受付カウンター-A-5	メラミン ストフォーム t25 W1350×D720 抽斗、補強ﾌﾞﾗｯｸ共 (A-237)	1	か所			
スタッフステーション カウンター	W2770×D600 天板:メラミン ストフォーム t40 抽斗、補強ﾌﾞﾗｯｸ共 (A-237)	1	か所			
スタッフステーション カウンター	W2770+1575×D300 L型 天板:メラミン ストフォーム t25 (A-237)	1	か所			
カーテンレール	ｱﾙﾐ 天井付	22.8	m			
盤・カッティングシート 7.病院名・ 入口表示	ﾄﾞｱ H300 塩ビシート切文字加工 裏面:ﾌﾛｽﾄシート貼 病院名:口 160角、文字 50/60角 ﾄﾞｱ文字:70角 (A-127)	3	か所			
カッティングシート トイレ・階段等表示	ﾋﾞｯｸﾄ:W120×H120 文字:W35×H35 塩ビシート切文字加工 (A-125)	3	か所			
カッティングシート 室名表示	W35×H35 塩ビシート切文字加工 (A-125)	26	か所			
カッティングシート 点検扉表示	W30×H30 塩ビシート切文字加工 (A-125)	3	か所			
盤 室名表示(大)	W2105×H3170 90°曲げ 1か所 ﾊﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ板 t3+捨貼 t9 ｲﾝｸｼﾞｬｯﾄ出力シート巻込 表示「総合案内」: ｱｸﾘﾙ切り文字 t3 150角 表示「夜間急患センター」: ｱｸﾘﾙ切り文字 t2 90角 壁紙(ｱｹﾝﾄｶｰ)共 (A-125)	1	か所			
気送管設備 撤去・移設	ﾚｼｭｰﾀｰTC150型気送管設備	1	式			
排風機、ﾀﾞｸﾄ	撤去、移設 ｶﾞﾗｽ貫通部の補修等の建物補修を含む	1	式			
計						

大崎市

本館改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	0.8	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.6	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 土砂 DID区間有り 11.0km以下	0.2	m ³			
建設発生土処分		0.2	m ³			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0058
砂利地業	再生クランチャ	0.5	m ³			
異形鉄筋	SD295 D10	85	kg			
異形鉄筋	SD295 D16	29	kg			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0071
鉄筋加工組立	改修用 -	110	kg			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	110	kg			
普通コンクリート (古川)	JIS A 5308 設計基準強度18 スラッグ 15 粗骨材20	0.5	m ³			
普通コンクリート (古川)	JIS A 5308 設計基準強度21 スラッグ 15 粗骨材20	1.1	m ³			
普通コンクリート (古川)	JIS A 5308 設計基準強度24 スラッグ 15 粗骨材20	0.5	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0059
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0060
型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 -	6.8	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 耐震改修用 地上軸部 -	0.3	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	1.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	8.5	m ²			

大崎市

本館改修		躯体改修	1階連絡通路屋根支持鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.02	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.1	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	0.3	t			
棒鋼	SS400 M-12	0.02	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.02	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.02	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0061
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 50.6m/t	1.1	t			
錆止塗装	JIS K 5674 工場2回	1.3	m ²			
鉄骨運搬	11t車	1.1	t			
現場建方	揚重機別途	1.1	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	3.6	m			
トリア形高力ボルト	S10T M16×40	25	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16×45	29	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×45	6	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20×55	4	本			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	62	本			
ターナックル	M12用 割棒式	14	か所			

大崎市

本館改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 積み込み		0.02	m3			
アスファルトコン クリート類 積み込み		0.5	m3			
木材類 積み込み		0.3	m3			
廃プラスチック類 積み込み		0.7	m3			
石こうボード類 積み込み		14	m3			
その他ボード類 積み込み		0.2	m3			
ガラス・陶器類 積み込み		0.8	m3			
金属 積み込み		0.8	m3			
コンクリート類 運搬		0.02	m3			
アスファルトコン クリート類 運搬		0.5	m3			
木材類 運搬		0.3	m3			
廃プラスチック類 運搬		0.7	m3			
石こうボード類 運搬		14	m3			
その他ボード類 運搬		0.2	m3			
ガラス・陶器類 運搬		0.8	m3			
金属 運搬		0.8	m3			
計						

大崎市

外構工事 困障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	79.1	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	53.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	25.7	m3			
建設発生土処分		25.7	m3			
コンクリート擁壁	H550 現場打コンクリート (A-106)	7	m			
嵩上げ擁壁	H550 現場打コンクリート	15.6	m			
擁壁(ネットフェンス部)	平均H450 現場打コンクリート (A-108)	15.4	m			
ネットフェンス	H2150 (A-108)	8.8	m			
擁壁+手すり	平均H700+1100 現場打コンクリート (A-107)	1	式			別紙 00-0080
L型擁壁	H1750 (場内仮置き再利用) (A-106)	7	m			
ガードパイプ	H700 (場内仮置き再利用) (A-106)	49.6	m			
メッシュフェンス	H1200 (場内仮置き再利用) コンクリートブロック基礎共 (A-106)	49.6	m			
手摺りEXP.J	W2085×H1200 アルミ製 TTタイプ、立て子仕様 支柱、取付アンカー共 (A-067)	1	か所			
侵入防止柵	W650×H1200 St FB-90×6 @100 固定柱、取付アンカー共 (A-065)	1	か所			
侵入防止柵	W1000×H1200 St FB-90×6 @100 固定柱、取付アンカー共 (A-065)	1	か所			
計						

外構工事 舗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	1,412	m3			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	41.6	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	31.4	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	1,422	m3			
建設発生土処分		1,422	m3			
北側車路 碎石盛り		1.4	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0035
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0036
直接仮設 (構内舗装)		3,629	m ²			
透水性アスファルト舗装	再生開粒度アスファルト混合物 最大粒径 13mm t50 再生クラッシュ RC-40 t200 再生クラッシュ RC-40 t200 (A-106)	2,757	m2			
ロードヒーティング部 透水性アスファルト舗装	再生密粒度アスファルト混合物 t50 保護コンクリート FC21 S15 t150 再生クラッシュ RC-40 t100 再生クラッシュ RC-40 t150 地盤改良 セメント系固化材 t550 (A-108)	388	m2			
ロードヒーティング部 平板ブロック舗装(車)	平板ブロック 300角 t60 敷砂 t20 目詰防止シート 保護コンクリート FC21 S15 t120 再生クラッシュ RC-40 t100 再生クラッシュ RC-40 t150 地盤改良 セメント系固化材 t550 (A-108)	134	m2			
ロードヒーティング部 平板ブロック舗装(歩)	平板ブロック 300角 t60 敷砂 t20 目詰防止シート 保護コンクリート FC21 S15 t70 再生クラッシュ RC-40 t150 再生砂 t50 地盤改良 セメント系固化材 t650 (A-108)	318	m2			
コンクリート舗装	コンクリート金鍬押え 土間コンクリート FC21 S15 t200 捨てコンクリート FC18 S15 t50					

外構工事 舗装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クマッシュラン RC-40 t100 (A-108)	32.4	m ²			
簡易アスファルト舗装	40d	21.7	m ²			
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック W150/170×H200×L600 敷き材料 t10 基礎コンクリート FC18 S15 t100 再生クマッシュラン RC-40 t100 (A-106)	84.8	m			
ハーフキングブロック	W120/150×H120×L600 アンカーピン共 (A-106)	94	か所			
白線引き	W150 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	1,450	m			
白線引き	W300 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	9	m			
白線引き	W450 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	188	m			
車いすマーク	W1500×D1800 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	7	か所			
直線矢印	W500×L5000 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	8	か所			
右曲り矢印	W600×L5000 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	2	か所			
左曲り矢印	W600×L5000 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	2	か所			
直線+右曲り矢印	W800×L5000 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	1	か所			
「場内」文字	W1000×D4200 t1.0 白色 トラフィックペイント 3種1号	1	か所			
計						

外構工事 排水						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	165	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	108	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	57	m3			
建設発生土処分		57	m3			
雨水樹	W450×D450×H1100 コンクリート既製品 (A-106)	7	か所			
雨水樹	W450×D450×H1600 コンクリート既製品 (A-106)	9	か所			
雨水樹用 グレーチング 蓋	450角用 スチール製 T-2 細目、ノズリップタイプ、ボルト固定 受枠共 (A-106)	6	か所			
雨水樹用 グレーチング 蓋	450角用 スチール製 T-20 細目、ノズリップタイプ、ボルト固定 受枠共 (A-106)	10	か所			
雨水樹	W600×D600×H2100 コンクリート既製品 (A-106)	1	か所			
雨水樹用 グレーチング 蓋	600角用 スチール製 T-20 細目、ノズリップタイプ、ボルト固定 受枠共 (A-106)	1	か所			
小口径樹	φ300×H600	1	か所			
小口径樹	φ300×H1000	4	か所			
U形側溝	300A - 再生クラッシュラン	7	m			
側溝	W150×H150 現場打コンクリート	1.7	m			
側溝用 グレーチング 蓋	W150用 ステンレス製 T-2 細目、ノズリップタイプ 受枠共	1.7	m			
オイル配管用 U字側溝	U-500A コンクリート既製品 コンクリート蓋共 (A-107)	10.4	m			
排水管	VU150φ	59.2	m			

大崎市

外構工事						
その他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	90.5	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	49.6	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	40.9	m3			
建設発生土処分		40.9	m3			
モニュメント	W2920×H1720 (場内仮置き再利用) (A-106)	1	か所			
東側自転車置場	W4500×D2000×H2185 現場打コンクリート基礎 (A-106)	1	式			別紙 00-0077
スクラップ 控除	(東側自転車置場鉄筋工事分)	3	kg			
オイルタンク	W2450×D4500×H300 現場打コンクリート基礎 (A-107、S-64)	1	式			別紙 00-0078
スクラップ 控除	(オイルタンク鉄筋工事分)	62.2	kg			
ハッチャーボックス	W1800×D600×H600 現場打コンクリート (A-108)	2	か所			
緩降機降下地点(セ ブ塗装)	W1000×D1000×H120 現場打コンクリート基礎	1	か所			
北側上り階段	W1200×D2100 現場打コンクリート (A-103)	1	か所			
外部自立(小) 駐車場・誘導サイン	W500×D150×H2000 ステンレス鋼板 t1.5 焼付塗装 支柱:ステンレス角鋼管 75×45×3 ヘースプレート:ステンレス鋼板 t9 焼付塗装 リブプレート:ステンレス鋼板 t4.5 取付金物共 (A-127)	3	か所			
外部自立(小) 駐輪場・誘導サイン基	W1000×D500×H400 現場打コンクリート基礎 (A-127)	3	か所			
外部自立(大) 案内マップ表示、 救急車出入口表示	W1500×D150×H2500 ステンレス鋼板 t1.5 焼付塗装 支柱:ステンレス角鋼管 75×45×3 ヘースプレート:ステンレス鋼板 t9 焼付塗装 リブプレート:ステンレス鋼板 t4.5 取付金物共 (A-127)	3	か所			
外部自立(大) 案内マップ、救急車 出入口表示基礎	W2000×D500×H400 現場打コンクリート基礎 (A-127)	3	か所			

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

外構工事						
歩廊キャノピー						
鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-248 × 124 × 5 × 8	2	t			
H形鋼	SS400 H-294 × 200 × 8 × 12	0.8	t			
角形鋼管	BCR295 □ -250 × 250 × 12.0	2.8	t			
棒鋼	SS400 M-16	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.04	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-32	0.5	t			
鋼板(溶接組立形鋼用)	SS400 BHPL-6	0.1	t			
鋼板(溶接組立形鋼用)	SS400 BHPL-9	0.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0040
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 50.7m/t	6.7	t			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	6.7	t			
鉄骨運搬	11t車	6.7	t			
現場建方	揚重機別途	6.7	t			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 × 45	42	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 × 50	250	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 × 50	87	本			
JIS形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	364	本			

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

外構工事		ボイラー庫		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.36	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	0.38	t			
棒鋼	SS400 M-12	0.05	t			
軽量リッパ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.21	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.05	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SN400C PL-22	0.07	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0041
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 49.5m/t	0.96	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.2	t			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	0.96	t			
溶融亜鉛メッキ処理	C種	0.2	t			
鉄骨運搬	11t車	1.16	t			
現場建方	揚重機別途	0.96	t			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M16×45	92	本			
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	88	本			
普通ボルト	M12×30 メッキ品 戻り止め付	94	本			
ターナックル	M12用 割棒式	20	か所			
アンカーボルト	SNR400B M12×L420	18	本			

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

大崎市

先行外構工事 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一般部 透水性アスファルト舗装 撤去	アスファルト t50	721	m2			
ロードヒーティング部 密粒アスファルト舗装撤去	アスファルト t30 コンクリート t150	56.4	m2			
一般部 密粒アスファルト舗装撤去	アスファルト t50	890	m2			
平板ブロック舗装撤去	平板ブロック t60	112	m2			
ロードヒーティング部 平板ブロック舗装撤去	平板ブロック t80 コンクリート t100	100	m2			
コンクリート舗装撤去	コンクリート t150	42.4	m2			
歩車道境界ブロック撤去	W150/170 × H200	62	m			
パーキングブロック撤去	W120/150 × H120 × L600	112	か所			
階段撤去	W2150 × D2400 × H1085	1	か所			
L型擁壁撤去	H1750 (場内仮置き再利用)	46.8	m			
自転車置場撤去	W10000 × D2050 × H2300	3	か所			
ガートハイ撤去	H700 (場内仮置き再利用) (A-103)	62	m			
モニュメント撤去	W2920 × H1720 (場内仮置き再利用)	1	か所			
井戸撤去	W1100 × D600 × H700 縞鋼板蓋共	1	か所			
ハリカ撤去	φ 115 H850	7	か所			
メッシュフェンス撤去	H1200 (場内仮置き再利用) コンクリートブロック基礎共	41.4	m			
U字側溝撤去		7	m			
駐輪場サイン基礎撤去	W500 × H2000 × t150 サイン共	1	か所			
歩道サイン基礎撤去	W1500 × H2500 × t150 サイン共	2	か所			
擁壁撤去	H1100	2	m			

大崎市

先行外構工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルトコン クリート類 積み込み		82.3	m3			
コンクリート類 積み込み		84.1	m3			
ガラス・陶器類 積み込み		0.01	m3			
金属 積み込み		0.5	m3			
とりこわしアスフ アルトコンクリー ト類運搬		82.3	m3			
とりこわしコンク リート類運搬		84.1	m3			
とりこわしガラス ・陶器類運搬		0.01	m3			
とりこわし金属類 運搬		0.5	m3			
撤去材処分	アスファルト類	82.3	m3			
撤去材処分	無筋コンクリート類	84.1	m3			
撤去材処分	ガラス・陶器類	0.01	m3			
スクラップ	スチール	3.4	t			
スクラップ	ステンレス	0.5	t			
計						

大崎市

拠点施設(1社と接続の2F渡り廊下及び接続による1社2F改修を含む) 直接仮設

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1,035	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	2,890	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビ ット	757	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	30.5	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	2,890	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビ ット	757	m ²			
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	191	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	30.5	m ²			
計						

拠点施設(1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	一 般 S造 地上階	2,890	m ²			
整理清掃後片付け	一 般 RC・SRC造 ビ ッ ト	757	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	191	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	30.5	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1,035	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い・賃料・基本料・手摺・運搬共 10m未満 (120日)	1,304	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い・賃料・基本料・手摺・運搬共 20m未満 (120日)	802	m ²			
計						

拠点施設(1Fと接続の2F渡り廊下及び接続による1Fと2F改修を含む) 直接仮設

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	1,506	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	30.5	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満	770	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高5.0m以上5.7m未満	53.6	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高5.7m以上7.4m未満	407	m ²			
内部階段仕上足場	掛払い・賃料・基本料共 (60日)	95.8	m ²			
シャフト内足場	掛払い・賃料・基本料共 (105日)	57.4	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0008
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い・賃料・基本料共 (120日)	2,106	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 掛払い・賃料・基本料共 (30日)	2,890	m ²			
小幅度ネット張り (層間塞ぎ)	防災ネット 掛払い・賃料・基本料共 (120日)	234	m			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0075
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 (片面) 石こうボード	12.7	m ²			
仮設間仕切り 引違戸	W1400×H2000 合板張り木製扉程度	1	か所			
計						

大崎市

拠点施設(1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 土工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0010
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0023
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	987	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	911	m3			
計						
建設発生土処分		1	式			別紙 00-0024
建設発生土処分		987	m3			
建設発生土処分	改良土	911	m3			
計						

大崎市

拠点施設(11号と接続の2F渡り廊下及び接続による11号2F改修を含む) 鉄筋

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強		1	式			別紙 00-0070
梁貫通補強 (材料費)	φ 125 既製品	3	か所			
梁貫通補強 (材料費)	φ 150 既製品	42	か所			
梁貫通補強 (材料費)	φ 175 既製品	6	か所			
梁貫通補強 (材料費)	φ 200 既製品	2	か所			
梁貫通補強 (材料費)	φ 300 既製品	43	か所			
梁貫通補強 (材料費)	φ 600 既製品	14	か所			
梁貫通補強 取付手間	φ 125	3	か所			
梁貫通補強 取付手間	φ 150	42	か所			
梁貫通補強 取付手間	φ 175	6	か所			
梁貫通補強 取付手間	φ 200	2	か所			
梁貫通補強 取付手間	φ 300	43	か所			
梁貫通補強 取付手間	φ 600	14	か所			
計						

拠点施設(1棟と接続の2F渡り廊下及び接続による1棟2F改修を含む) コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0011
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	48.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	844	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	93.8	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	147	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	142	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	149	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	83	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	6.8	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	0.1	m3			
計						
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0012
コンクリートポンプ圧送	50m3/回を超える 基本料金別途加算	909	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回を超える	11	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	1	回			
計						

大崎市

大崎市

大崎市

拠点施設(1号機と接続の2F渡り廊下及び接続による1号機2F改修を含む) 金属 内部						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0021
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2000mm程度	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	17	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	33	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	21	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2100×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2400×2000mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2700×2000mm程度	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3300×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3600×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 300×600mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 450×900mm程度	11	か所			
計						

拠点施設(11号と接続の2F渡り廊下及び接続による12号2F改修を含む)				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0022
<建築>						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500× 500mm程度 ボルト等切込み共	160	か所			
<機械>						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 155× 155mm程度 ボルト等切込み共	63	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 205× 205mm程度 ボルト等切込み共	87	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 255× 255mm程度 ボルト等切込み共	61	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 305× 305mm程度 ボルト等切込み共	35	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 355× 355mm程度 ボルト等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 405× 405mm程度 ボルト等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 455× 455mm程度 ボルト等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 505× 505mm程度 ボルト等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 505× 555mm程度 ボルト等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 640× 1030mm程度 ボルト等切込み共	24	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 640× 1245mm程度 ボルト等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 910× 910mm程度 ボルト等切込み共	54	か所			
<電気>						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 100× 1235mm程度 ボルト等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 1235mm程度 ボルト等切込み共	76	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 470× 470mm程度 ボルト等切込み共	79	か所			

[illegible]

Iビルディング-棟1階改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0062
墨出し(内部改修)	複合改修	76.1	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0063
養生(内部改修)	複合改修	76.1	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0064
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	76.1	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0065
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	76.1	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0066
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	76.1	m ²			
計						

大崎市

本館改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0050
墨出し(内部改修)	個別改修	250	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	330	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0051
養生(内部改修)	個別改修	250	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	330	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0052
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	250	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	330	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0053
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	258	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高5.7m以上7.4m未満	322	m ²			
計						

大崎市

本館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0056
軽量鉄骨壁 開口補強	100形 扉等三方補強 600×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	100形 扉等三方補強 2100×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	100形 扉等三方補強 3600×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口補強	100形 扉等三方補強 5400×2000mm程度	1	か所			
計						
耐火間仕切壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0057
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	か所			
計						

本館改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0058
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	2	往復			
計						
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0071
鉄筋スクラップ 控除	H2	2.8	kg			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0059
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	0.5	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 - S15～S18	1.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.5	m3			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0060
構造体強度補正	3N/mm2 Fc24N/mm2 スラブ 15cm	0.5	m3			
計						

[illegible]

大崎市

外構工事						
その他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
東側自転車置場	W4500 × D2000 × H2185 現場打コンクリート基礎 (A-106)	1	式			別紙 00-0077
床付け	つぼ,布掘り	5.3	m ²			
砂利地業	再生クラッパン	0.5	m ³			
普通コンクリート	FC18 S15	0.3	m ³			
普通コンクリート	FC21 S15	1.5	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 - -	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 ~ S18 - -	1.5	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	6.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.9	m ²			
異形鉄筋	SD295 D10	69	kg			
異形鉄筋	SD295 D13	42	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	107	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	107	kg			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.5	m ²			
東側自転車置場上 屋	W4500 × D2000 × H2185 3面バ ^レ 祢付 (A-106)	1	か所			
サイクルラック	スチール 亜鉛メッキ W240 × D456 (A-106)	8	か所			
計						

外構工事						
その他						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
オルク	W2450 × D4500 × H300 現場打コンクリート基礎 (A-107、S-64)	1	式			別紙 00-0078
山留	延長17.9m 見付H2800 見付面積50.12m ² シート型 U型鋼矢板SP- 型 L9000 (120目) (A-105)	1	式			
床付け	つぼ、布掘り	12.5	m ²			
砂利地業	再生クッシャー	1.9	m ³			
杭工事	スクリュー型 EAZET工法 L=11m φ 165.2-t7.1 490 L=5m φ 165.2-t7.1 (Dw450 × 22mm) 490 L=6m 施工費共	1	式			
普通コンクリート	FC18 S15	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 - -	0.6	m ³			
普通コンクリート	FC21 S15	16	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 ~ S18 - -	16	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	46.8	m ²			
型枠	小型構造物用打放型枠6種 擁壁、囲障の基礎等 - -	22.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	69.6	m ²			
異形鉄筋	SD295 D13	2,188	kg			
異形鉄筋	SD295 D16	123	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2,222	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	2,222	kg			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴて 直均し仕上げ	33.1	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	22.8	m ²			

大崎市

大崎市

外構工事		歩廊キャノピー		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0037
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18 - -	3.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15 ~ S18 - 圧送費、基本料別途	29.8	m3			
計						
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0038
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0039
構造体強度補正	3N/mm2 Fc21N/mm2 スラング 15cm	29.8	m3			
計						

大崎市

大崎市

大崎市

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0042
仮囲い	掛払・賃料・基本料含む 仮囲鉄板 H=3.0m 運搬共 (13ヶ月)	195	m			
仮囲い	単管・防災シート H=2.0m 運搬共 掛払・賃料・基本料含む (15ヶ月)	72	m			
計						
出入口・ゲート		1	式			別紙 00-0043
仮設門扉	ハゲート W=8.0m H=3.5m 13ヶ月	1	か所			
計						
敷鉄板		1	式			別紙 00-0044
敷鉄板	掛払・賃料・基本料含む 敷鉄板 1524×6096×22mm 運搬共 (8ヶ月)	1,022	m ²			
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0045
交通誘導員	1人×300日	300	人日			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
揚重機		1	式			別紙 00-0046
ラフレ-ンク-ン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り 板レ-タ付き 賃料 標準	100	日			
揚重機	ク-ラ-ク- 80t 1台 燃料費共	1	か月			
揚重機 分解、組立	ク-ラ-ク- 80t 1台 回送、運搬費共	1	式			
計						
六価クロム溶出試験		1	式			別紙 00-0081
六価クロム溶出試験		3	か所			
計						
化学物質濃度測定		1	式			別紙 00-0047
化学物質濃度測定	吸引方式 ホルムアルデヒド・スチレン・トルエン エチルベンゼン・キシレン 測定箇所:ステップ 2 3か所 ステップ 3 5か所 ステップ 4 5か所 ステップ 5 5か所 ステップ 6 1か所	1	式			
化学物質濃度測定	吸引方式 ホルムアルデヒド・スチレン・トルエン エチルベンゼン・キシレン 測定箇所:21か所	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
碎石敷き込み		1	式			別紙 00-0048
碎石敷き込み	t100	1,022	m ²			
計						
のり面 ブルーシート養生		1	式			別紙 00-0049
のり面 ブルーシート養生		26.6	m ²			
計						
CBR試験		1	式			別紙 00-0079
路床土の支持力比 (CBR)試験		1	か所			
現場CBR試験		1	か所			
計						